

Sopot, dnia 15 lipca 2010r.

ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN, w tym ze Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1741/2010.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN, w tym ze Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych dla Instytutu Oceanologii PAN wpłynęły zapytania jednego z Wykonawców o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1. Czy agregat prądotwórczy powinien być wyposażony w obudowę zewnętrzną przystosowaną do montażu zewnętrznego poza budynkiem?**

Agregat musi być wyposażony w obudowę przystosowaną do montażu zewnętrznego poza budynkiem

- 2. Jeżeli agregat prądotwórczy powinien być wyposażony w obudowę zewnętrzną – jakie parametry np. dźwiękochłonności powinna spełniać obudowa agregatu?**

Maksymalna emisja hałasu przy obudowie agregatu nie może przekraczać 70 dB

- 3. W związku z wymogiem zapewnienia przez Wykonawcę serwisu autoryzowanego przez producenta na terenie Polski (rozdz. I, pkt 11) czy Wykonawca do oferty powinien załączyć certyfikat autoryzacji producenta?**

tak, wykonawca powinien dołączyć certyfikat autoryzacji producenta

- 4. Prosimy o uszczegółowienie na czym ma polegać integracja agregatu z posiadanymi przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych? W jaki sposób powinny być monitorowane parametry agregatu (monitoring w sieci przy użyciu oprogramowania producenta agregatu? Interfejs kilkunastu styków bezpotencjałowych? Inne?)**

Integracja agregatu z budowanym przez zamawiającego Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych (ZSPDO) ma polegać na dostarczeniu zasilania do infrastruktury teleinformatycznej ZSPDO, zlokalizowanej na terenie IOPAN. W celu prawidłowej pracy systemu ZSPDO generator powinien dostarczać informację o czasie pracy, generowanej mocy, generowanym napięciu, generowanym prądzie, ilości paliwa, temperaturze pracy układów istotnych dla bezawaryjnej pracy agregatu. Informacje te powinny być dostępne jako serwis automatyczny w sieci LAN. Możliwe powinno również być zdalne uruchomienie generatora. Parametry pracy powinny również być dostępne na tablicy kontrolnej zlokalizowanej w budynku IOPAN.

- 5. Jakie parametry pracy agregatu Zamawiający zamierza monitorować? W jaki sposób Zamawiający zamierza monitorować stan poziomu paliwa agregatu?**

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej w p. 4. Poziom stanu paliwa powinien być podawany jako wartość liczbową w systemie wymienionym w p. 4

- 6. Czy w przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych z koniecznymi terminami procedur uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia będzie mógł ulec wydłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia tych procedur?**

Jeżeli procedury uzyskania tylko i wyłącznie niezbędnych dokumentów wydłużą się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania zamówienia będzie wydłużony o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów.

- 7. Czy poprzez dostosowanie okablowania i instalacji elektrycznej Zamawiający rozumie położenie niezbędnych przewodów przez Wykonawcę pomiędzy miejscem posadowienia agregatu a rozdzielnią główną w budynku?**

Tak, należy, o ile to niezbędne, dokonać przebudowy instalacji elektrycznej pomiędzy miejscem posadowienia agregatu, a rozdzielnią główną w budynku.



8. Jeżeli odpowiedź na pyt. 7 jest twierdząca – w związku z niemożnością położenia niezbędnych przewodów w istniejących kanałach kablowych prosimy o potwierdzenie konieczności położenia przewodów kablowych nową, wyznaczoną trasą kablową?

Jeżeli będzie to niezbędne, Wykonawca będzie musiał wykonać nową trasę kablową.

9. Czy układ SZR powinien być wyposażony w zabezpieczenia zwarciove w celu ochrony nowego kabla łączącego agregat z SZR-em?

Układ powinien być wyposażony we wszelkie zabezpieczenia wymagane do bezawaryjnej pracy agregatu w sieci elektrycznej IOPAN.

z powrotem

NACZELNY INŻYNIER

groza
Mgr inż. Kazimierz Groza