

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową
Budowa	Działka nr 48/2 ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot
Inwestor	Instytut Oceanologii PAN ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot

14 październik 2011 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Tabela przedmiaru robót

Strona 4/7

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny		
		10*0,7*0,20	m3	1,400
		razem	m3	1,400
2	KNR 2-01 0312/09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II	dół	9,000
3	KNR 2-01 0312/05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii I-II	dół	95,000
4	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
		9*0,38*0,38*1	m3	1,300
		104*0,2*0,2*0,7	m3	2,912
		razem	m3	4,212
5	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III		
		9*0,5*0,5*1	m3	2,250
		104*0,4*0,4*0,7	m3	11,648
		-4,645	m3	-4,645
		razem	m3	9,253
6	KNR 2-02 0118/02 analogia	Słupy i filarki międzyokienne z cegły klinkierowej o wymiarach 1x1 i 1/2 cegły na zaprawie wapiennej cementowo-wapiennej		
		9*1,8	m	16,200
		razem	m	16,200
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przęseł	m	252,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż słupków	szt	95,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtok	szt	2,000
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barmy przesuwnej	szt	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barmy rozwieranej	szt	2,000

Zestawienie robocizny

Strona 5/7

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	3,078		
2	Murarze gr.III	r-g	19,926		
3	Robotnicy gr.I	r-g	85,106		
4	Robotnicy	r-g	23,461		
	Razem		131,571		

Zestawienie materiałów

Strona 6/7

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	308,740		
2	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35	szt	631,800		
3	Zaprawa	m3	1,131		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 7/7

Część ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wyciąg	m-g	2,430		
	Razem		2,430		